



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**

**SERVIZIO TECNICO**

**Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO**

Tel. 0922/407111 – 0922/407423- Fax 0922/407309

[www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

Prot. 9029 del 06/02/15

Spett.le Ditta

DITTE DIVERSE

Fax: \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Indagine di mercato per lavori urgenti di ripristino al Poliambulatorio di Cattolica Eraclea dell'ASP di Agrigento.**

Si informa che questa Azienda Sanitaria, sta effettuando un'indagine di mercato volta a rilevare i costi per effettuare lavori di ripristino di parti ammalorate interne ed esterne del Poliambulatorio di Cattolica Eraclea di questa ASP.

Per quanto sopra, si invita codesta Ditta, a voler trasmettere un'offerta, entro e non oltre il 16 febbraio 2015 alle ore 12.00, mediante il Modello Allegato "A", pena l'esclusione, in busta chiusa, recante la dicitura in oggetto, al seguente indirizzo: ASP Servizio Tecnico viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento

L'offerta richiesta riguarda la fornitura ed il montaggio di quanto necessario per realizzare l'opera secondo le voci riportate nel modello "A" allegato che indicano le caratteristiche generali dell'intervento da eseguire.

Tutti i materiali devono essere conformi e documentati ai sensi della vigente normativa e nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di formulare l'offerta, codesta Ditta potrà eseguire sopralluogo presso la struttura sita in Cattolica Eraclea via Oreto.

Nell'offerta dovrà essere specificato dettagliatamente l'eventuale utilizzo di materiali e/o componenti diversi da quelli indicati con la descrizione della tipologia migliorativa rispetto a quella richiesta dell'opera che si andrà a realizzare, e si dovrà indicare:

- i costi unitari delle singole voci ed il totale risultante - IVA esclusa;
- i tempi di consegna, che comunque non devono superare i 30 gg., pena l'esclusione;
- la durata di validità dell'offerta;

All'uopo la Ditta dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 s.m.i., che:

- l'intervento sarà eseguito secondo le indicazioni previste dalle Normative in vigore valide per le necessità sopra specificate;
- tutti i materiali utilizzati saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle Norme dell'U.E;
- l'intervento di posa in opera sarà eseguito da tecnici specializzati nel settore regolarmente abilitati;
- dopo l'intervento la Ditta consegnerà la relativa documentazione attestante la eventuale certificazione



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**  
**SERVIZIO TECNICO**

**Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO**

Tel. 0922/407111 – 0922/407423- Fax 0922/407309

[www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

dei materiali utilizzati e posati;

- è in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs n°163/2006), idoneità e relative documentazioni necessarie (compresa l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica) per espletare tale fornitura e posa a regola d'arte e secondo le vigenti norme di legge;

- i prezzi e gli sconti praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni;

La presente indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per questa Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/preventivi/o pervenuti/o per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo.

Inoltre le Ditte non dovranno pretendere nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo.

La presente indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo.

Per ogni ulteriore chiarimento contattare il geom. Calogero Capraro: e-mail: [rino.capraro@aspag.it](mailto:rino.capraro@aspag.it)  
cell.3493040062- tel. 0922407422 – Fax. 0922407309

Cordiali saluti.

Si allega: Modello "A"



**Il Direttore**  
**U.O.C. Servizio Tecnico**  
**(Ing. Sergio Lo Presti)**



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**  
**SERVIZIO TECNICO**

**Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO**

Tel. 0922/407111 – 0922/407423- Fax 0922/407309

[www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

## Modello Allegato "A"

**Azienda Sanitaria Provinciale**  
**U.O.C. Servizio Tecnico**  
**Viale della Vittoria, 321**  
**92100 Agrigento**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_  
numero di telefono \_\_\_\_\_ numero di fax \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

dopo aver preso visione ed accettato le condizioni riportate nella nota prot. N° ..... del .....  
avente per oggetto: **Indagine di mercato per lavori urgenti di ripristino al Poliambulatorio di**  
**Cattolica Eraclea dell'ASP di Agrigento,**

### DICHIARA

ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 s.m.i, che:

- l'intervento sarà eseguito secondo le indicazioni previste dalle Normative in vigore valide per le necessità sopra specificate;
- tutti i materiali utilizzati saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle Norme dell'U.E;
- l'intervento di posa in opera sarà eseguito da tecnici specializzati nel settore regolarmente abilitati;
- dopo l'intervento la Ditta consegnerà la relativa documentazione attestante la certificazione dei materiali posati;
- è in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs n° 163/2006), idoneità e relative documentazioni necessarie (compresa l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica inerente l'oggetto) per espletare tale fornitura e posa a regola d'arte e secondo le vigenti norme di legge;
- i prezzi e gli sconti a voi praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni;
- non pretende nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo;
- è a conoscenza ed accetta che la suddetta indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per l'Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/il preventivi/o pervenuti/o per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo;



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**  
**SERVIZIO TECNICO**

**Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO**

Tel. 0922/407111 – 0922/407423- Fax 0922/407309

[www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

- formula il preventivo economico come di seguito riportato (riempire ogni singola voce):

DESCRIZIONE	Quantità prevista	Prezzo unitario offerto	Importo complessivo offerto IVA esclusa
pulizia del vano di accesso alla copertura da escrementi di volatili e successiva disinfestazione			
SOMMANO a corpo =	1,00		
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o			
terrazza copertura mq 60.00	60,000		
pareti			
35.00x0.60	21,000		
4x2.80x0.60	6,720		
SOMMANO m <sup>2</sup> =	87,720		
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-			
terrazza copertura mq 60.00xcm 10	600,00		
SOMMANO m <sup>2</sup> =	600,00		
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c			
terrazza copertura mq 60.00	60,000		
SOMMANO m <sup>2</sup> =	60,000		
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;-			
terrazza copertura mq 60.00	60,00		
pareti			
35.00x0.60	21,00		
4x2.80x0.60	6,72		
SOMMANO m <sup>2</sup> =	87,72		
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non			



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**  
**SERVIZIO TECNICO**

**Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO**

Tel. 0922/407111 – 0922/407423- Fax 0922/407309

[www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,			
	mq 120.00	SOMMANO m <sup>2</sup> =	120,00
			120,00
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷2			
	mq 70.00	SOMMANO m <sup>2</sup> =	70,00
Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita			
	mq 70.00		70,000
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	70,000
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata			
	mq 50.00		50,00
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	50,00
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro magistero per dare l'opera finita			
	mq 50.00		50,000
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	50,000
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata			
	mq 30.00		30,000
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	30,000
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.			
	7.50+2.90+9.85+9.60		29,850
		SOMMANO m =	29,850
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole			



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**  
**SERVIZIO TECNICO**

**Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO**

Tel. 0922/407111 – 0922/407423- Fax 0922/407309

[www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc.				
	25.00	25,000		
	SOMMANO m <sup>2</sup> =	25,000		
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve				
	mq 3.800.00	3.800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> =	3.800,00		
Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici piane				
	ml 200x3.00	600,000		
	SOMMANO m <sup>2</sup> =	600,000		
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione) per pendenze sui marciapiedi				
	ml 520.00x0.60x0.10	31,200		
	SOMMANO m <sup>3</sup> =	31,200		
TOTALE				€.
IVA 22%				€.
COSTO COMPLESSIVO OFFERTA				€.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA e timbro del legale rappresentante

Si allega:

- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.