

Sciacca
Provincia di Agrigento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria propedeutici per l'installazione di apparecchiatura radiologica Telecomandato Sirevix DR, nell'U.O. di Radiologia del P.O. "Giovanni Paolo II°" di Sciacca. CAPITOLATO DEI LAVORI.

COMMITTENTE: Asp n.1 Agrigento

Data, 01/10/2015

IL TECNICO

COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE ESPERTO
Arch. Tommaso Serra



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
1	Rimozione di tutte le apparecchiature presenti nella sala compresi armadi ed ogni altro tipo di collegamento, compresa eventuale piastra a pavimento.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2	Predisposizione pavimento per posizionamento della piastra telaio di fissaggio e scarico pesi nel massetto con la piastra di appoggio in perfetta bolla di livello a filo pavimento.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
3	Realizzazione di canalizzazione al nuovo impianto Telecomandato, per garanzia la sicurezza operativa senza nessun conduttore a vista.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
4	Risanamento della pavimentazione esistente, eliminando ogni situazione non idonea alla nuova predisposizione.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
5	Ripristino totale della pavimentazione, con materiale idoneo pvc conduttivo.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
6	Inserimento di interruttore pugno di sgancio teleruttore per emergenza di pericolo.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
7	Fornitura e collocazione di climatizzatore, per garantire la temperatura ambiente costante, riguardante in modo specifico la tecnologia del detettore che opera in modo corretto in un range 10°/35° gradi centigrati, con umidità del 20%/80% non condensante. (3.50+5.00)x2=	16,80	2,20			36,96		
	SOMMANO					36,96	0,00	0,00
8	Realizzazione di impianto rete di trasmissione dati , indispensabile alla tecnologia digitale dei detettori.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
9	Realizzazione di schermatura di parete con pannelli in piombo, adeguati ai colori ed all'altezza dei pannelli esistenti.							
	SOMMANO					<div>0,00</div>	0,00	0,00
10	Realizzazione di alimentazione di rete, linea trifase 400V+/- 5%- Frequenza 50Hz +/- 1%; Potenza di allacciamento:-35KvA (scopia-grafia)-3.3-145KvA picco max.; Resistenza di rete +/- 0.15 OHM- Potenza assorbita in stand-bay 5° A. Dissipazione di calore: 2 KVV.							

SOMMANO	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------

Parziale LAVORI A MISURA euro

0,00

TOTALE euro

0,00

Data, 01/10/2015

H Tecnico

COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE ESPERTO
Arch. Tommaso Serra

A RIPORTARE