



REGIONE SICILIANA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO DEL P. O. "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA (AG)



PROGETTO ESECUTIVO

Tavola	Elaborato	Piano	Scala
CCS	- Computo costi sicurezza		
Progettista		R.U.P.	R.T.S.A.
Dott. Ing. Vincenzo Canalella		Geom. Giuseppe Biancucci	Dott. Ing. Alessandro Dinolfo
Data			

N°	N.E.P.	DE SCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		Sicurezza			
		Apprestamenti di cantiere			
1		26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale			
		PIANO SEMINTERRATO Per posa in opera di intonaci nelle pareti e nel soffitto - Impianto rivelazione, EVAC ml 2.00x2.50x1.50	7,500		
		PIANO RIALZATO Per posa in opera di impianto rivelazione, EVAC ml 2.00x2.50x1.50	7,500		
		PIANO PRIMO Per posa in opera di impianto rivelazione, EVAC ml 2.00x2.50x1.50	7,500		
		PIANO SECONDO Per posa in opera di impianto rivelazione, EVAC ml 2.00x2.50x1.50	7,500		
		PIANO TERZO Per posa in opera di impianto rivelazione, EVAC ml 2.00x2.50x1.50	7,500		
		PIANO QUARTO Per posa in opera di impianto rivelazione ml 2.00x2.50x1.50	7,500		
			SOMMANO m ³ = 45,000	15,70	706,50
2		26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. Per posa in opera di intonaci nelle pareti e nel soffitto			
		PIANO SEMINTERRATO			
		Compartimento 1			
		n 6+4+6+4+6	26,000		
		Compartimento 2			
		n 6	6,000		
		Compartimento 3			
		n 5+4+5+4+2	20,000		
		Compartimento 4			
		Archivi			
		n 25	25,000		
		Compartimento 5			
		Depositi			
		n 3+8+3+8+6	28,000		
		Compartimento 9			
		Depositi			
		n 6+6+6+6	24,000		
		Corridoio-Rimozione canali d'aria			
		n 6	6,000		
		Compartimento 8			
		Archivio			
		n 2+4+2+4+2	14,000		
		Gruppo di continuità			
		A RIPORTARE	149,000		706,50

N°	N.E.P.	DE S C R I Z I O N E	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	149,000		706,50
		n 1	1,000		
		Gruppo elettrogeno			
		n 1	1,000		
		Trasformatore			
		n 1	1,000		
		Rimozioni canali d'aria			
		Compartimento 9			
		Depositi			
		Corridoio			
		n 6	6,000		
		Collocazione Serrande Tagliafuoco			
		Piano Seminterrato			
		n 1+1	2,000		
		Piano Rialzato			
		n 1+1	2,000		
		Impianto IRAI, EVAC, Alimentazioni			
		Piano Seminterrato			
		n 36	36,000		
		Piano Rialzato			
		n 36	36,000		
		Piano Primo			
		n 22	22,000		
		Piano Secondo			
		n 22	22,000		
		Piano Terzo			
		n 10	10,000		
		Piano Quarto			
		n 10	10,000		
		SOMMANO	cad =	298,000	12,52
					3.730,96
3	26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi			
		Delimitazione scavo per realizzazione cavidotto tra fabbricato Ospedale e Centro gestione emergenze			
		ml 15.00xh 1.20xn 2	36,000		
		SOMMANO	m ² =	36,000	10,52
					378,72
4	26.1.29	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in			
		Delimitazione Area A1			
		ml (23.40+20.00+11.00)x2.00	108,800		
		Delimitazione Area A2			
		ml 5.20x2.00	10,400		
		SOMMANO	m ² =	119,200	13,99
					1.667,61
5	26.1.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei			
		Area A1			
		ml 2.00x2.00	4,000		
		Area A2			
		ml 2.00x2.00	4,000		
		SOMMANO	m ² =	8,000	38,42
					307,36
		A RIPORTARE			6.791,15

N°	N.E.P.	DE S C R I Z I O N E	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
6		RIPORTO			6.791,15
	26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura			
		Per delimitazione aree interne di cantiere			
	n 8		8,000		
		SOMMANO cad =	8,000	47,16	377,28
7	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono ml 10			
			10,000		
		SOMMANO m =	10,000	3,30	33,00
8	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora			
		Area esterna cantiere			
	n 5		5,000		
		SOMMANO cad =	5,000	57,11	285,55
9	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso			
		Area esterna cantiere			
	n 5		5,000		
		SOMMANO cad =	5,000	52,12	260,60
10	26.3.7.2	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in cartell			
		Indicazioni aree interne cantiere			
	n piani 5xn 2		10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	8,35	83,50
11	26.3.7.4	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in cartell			
		Indicazioni aree interne cantiere			
	Percoso temporanei di uscita				
	n piani 5xn 6		30,000		
		SOMMANO cad =	30,000	7,20	216,00
12	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede			
		Locale mensa e locale igienico			
	n 1		1,000		
		SOMMANO cad =			
	Nelle aree di lavorazione ai vari piani		10,000		
	n 2+2+2+2+1+1		11,000	57,37	631,07
		A RIPORTARE			8.678,15

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
13		RIPORTO 26.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per il p n 1			8.678,15
14		26.7.1.2 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per ogni mesi 8	SOMMANO cad = 1,000 1,000	390,91	390,91
15		26.7.3.1 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli n 1	SOMMANO cad = 8,000 8,000	126,50	1.012,00
16		26.7.3.2 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli mesi 8	SOMMANO cad = 1,000 1,000	597,91	597,91
		A RIPORTARE			13.346,97

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Sicurezza	1			13.346,97
Apprestamenti di cantiere	1	13.346,97		13.346,97
SOMMANO I COSTI DELLA SICUREZZA				€ 13.346,97

Il Progettista