



**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 614 DEL 05 APR. 2023

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro, CIG: 7945945140 CUP: C39J18000250002 – Approvazione perizia di variante.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 727 DEL 23/03/2023

II R.U.P.  
Assistente Tecnico  
geom. Giuseppe Biancucci

IL DIRIGENTE AMMIN.VO  
dott.ssa Rosa Spinella Denaro  
Spinella Denaro Rosa

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
ing. Alessandro Dinolfo

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
Coll. Amm. G. ORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
Finanziario e Patrimoniale

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

29 MAR 2023

L'anno duemilaventitre il giorno CINQUE del mese di APRILE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

## PROPOSTA

**Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo**

**Visto** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**PREMESSO** che:

- Con Delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro" lotto 3, dell'importo complessivo di 489.775,00 €, di cui 324.265,26 € per lavori, compreso 12.367,11 € per costi della sicurezza, ed 165.509,74 € per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 331.810,15
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 11.334,18
<b>Importo totale lavori in appalto</b>		<b>€ 343.144,33</b>
<b>somme a disposizione amministrazione</b>		
<b>Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016</b>		<b>€ 35.577,74</b>
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.	€ 21.597,61	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.980,13	
<b>Spese per attività tecnico amministrativa dell'amm.ne</b>		<b>€ 13.725,77</b>
Spese struttura RUP	€ 13.725,77	
<b>Spese per procedimento tecnico-amministrativo</b>		<b>€ 6.000,00</b>
Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 6.000,00	
<b>Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA</b>		<b>€ 4.000,00</b>
Rilievi accertamenti e indagini in campo	€ 2.000,00	
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche	€ 2.000,00	
<b>Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero</b>		<b>€ 2.000,00</b>
<b>Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari</b>		<b>€ 750,00</b>
<b>Verifica impianti esistenti e rilascio certificati di rispondenza</b>		<b>€ 7.000,00</b>
<b>Imprevisti ed arrotondamenti</b>		<b>€ 17.154,62</b>
<b>IVA nelle misure di legge</b>		<b>€ 94.457,54</b>
22% su lavori più imprevisti	€ 79.265,77	
22% sulle competenze tecniche	€ 15.191,77	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 180.665,67</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 523.810,00</b>

<b>Imprevisti ed arrotondamenti</b>		€ 17.154,62
<b>IVA nelle misure di legge</b>		€ 70.721,21
22% su lavori più imprevisti	€ 55.529,44	
22% sulle competenze tecniche	€ 15.191,77	
<b>Economie</b>		€ 114.474,13
Economie da IVA	23.736,33	
Economie da ribasso	90.373,80	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 271.403,47</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 523.810,00</b>

- il Direttore dei Lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono stati individuati nella persona dell'Ing. Alfonso Collura;

- In data 01/03/2021 è stata effettuata la prima consegna parziale, consegnando le aree esterne e il piano di copertura. In data 19/04/2021 è stata effettuata la seconda consegna parziale relativa ai locali del piano seminterrato. In data 01/09/2021 si è proceduto invece alla consegna definitiva dei lavori;

**RILEVATO** che;

- rispetto alle previsioni del progetto, nel corso dei lavori è stato necessario rimodulare le previsioni originarie come si desume dalla allegata relazione del Direttore dei Lavori, con parere favorevole del RUP.

- le variazioni proposte dalla Direzione Lavori, sono contenute entro il quadro economico di progetto, pertanto, la perizia di variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quelle autorizzate con la delibera a contrarre n. 726 del 16.04.2019;

- le modifiche in corso d'opera dettate da diverse necessità, sopra sommariamente indicate, sono riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 inerenti sopraggiunte esigenze non previste e non prevedibili in fase progettuale, nate per migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi, come si evince dalla relazione di perizia (All.1);

- la perizia di variante, in forza delle necessità sopra rappresentate, ha comportato una quantità di lavori ulteriori e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, ma che non alterano minimamente l'impostazione sostanziale del progetto iniziale, il tutto nell'esclusivo interesse di questa Azienda e, comunque, al di sotto del valore della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'ambito del 15% dell'importo contrattuale originario di cui al comma 2 lett .b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/16, come si evince dal quadro economico di perizia di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA</b>		
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
Lavori		€ 367.374,33
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 18.847,99
A detrarre ribasso d'asta offerto del 27,3463% sui lavori		€ 100.463,29
<b>Importo netto contrattuale</b>		<b>€ 285.759,03</b>
<b>somme a disposizione amministrazione</b>		
<b>Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016</b>		<b>€ 30.992,41</b>

con la medesima delibera è stata autorizzata la procedura di affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per i lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. a);

- il RUP individuato per la suddetta procedura è l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci;

- Con Delibera n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell'A.S.P. di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara UREGA e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta SIRIMED S.r.l., con sede legale a Tremestieri Etneo (Ct) Via Nizzetti 65, Codice Fiscale/Partita IVA 03236450874, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del 27,3463 % sull'importo a base di gara, per l'importo complessivo contrattuale di €. 252.406,63, comprensivo di €.11.334,18 per costi della sicurezza;

- in data 13.11.2020 veniva stipulato digitalmente il contratto con la ditta aggiudicataria, per l'importo netto contrattuale di € 252.406,63 compreso di oneri della sicurezza di €. 11.334,18 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;

- a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, veniva redatto il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

<b>quadro economico di progetto</b>		
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
Lavori		€ 331.810,15
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 11.334,18
A detrarre ribasso d'asta offerto del 27,3463% sui lavori		€. 90.373,80
<b>Importo netto contrattuale</b>		<b>€ 252.406,63</b>
<b>somme a disposizione amministrazione</b>		
<b>Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016</b>		€ 35.577,74
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.	€ 21.597,61	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.980,13	
<b>Spese per attività tecnico amministrativa dell'amm.ne</b>		€ 13.725,77
Spese struttura RUP	€ 13.725,77	
<b>Spese per procedimento tecnico-amministrativo</b>		€. 6.000,00
Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 6.000,00	
<b>Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA</b>		€ 4.000,00
Rilievi accertamenti e indagini in campo	€ 2.000,00	
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche	€. 2.000,00	
<b>Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero</b>		€. 2.000,00
<b>Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari</b>		€. 750,00
<b>Verifica impianti esistenti e rilascio certificati di rispondenza</b>		€. 7.000,00

Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.	€ 22.461,51	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.350,90	
<b>Spese per attività tecnico amministrativa dell'amm.ne</b>		€ 13.800,00
Spese struttura RUP	€ 13.800,00	
<b>Spese per procedimento tecnico Amministrativo</b>		€ 6.000,00
Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 6.000,00	
<b>Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA</b>		€ 87.000,00
Adeguamento elevatore	€ 87.000,00	
<b>Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero</b>		€ 2.268,03
<b>Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari</b>		€ 1.000,00
<b>Spese per gestione impianti esistenti</b>		€ 8.081,78
<b>IVA nelle misure di legge</b>		€ 71.748,84
22% su lavori	€ 62.866,99	
22% sulle competenze tecniche	€ 30.314,33	
<b>Economie</b>		€ 3.809,21
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 238.050,97</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 523.810,00</b>

- che dal quadro di confronto redatto dal D.L. tra l'importo netto dei lavori di progetto di € 252.406,53 e l'importo netto dei lavori di perizia di € 285.759,03 si rileva una variazione in percentuale pari al 13,21 % e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art.106 comma 2 lett.b) del D.L.gs. n. 50/2016 per una maggiore spesa per i lavori pari ad € 33.352,50;

- l'importo di spesa necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto principale;

**RILEVATO che:**

- il R.U.P., Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci, come espressamente disposto dall'art.106, comma 1, del D. Lgs50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella sua *Relazione di accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera* del 22.03.2023 che si allega (AII.2);

**RITENUTO**, alla luce delle superiori considerazioni, di provvedere all'approvazione amministrativa della suddetta perizia di variante, composta dagli elaborati di seguito elencati:

1. Relazione di Perizia;
2. Elenco nuovi prezzi;
3. Analisi nuovi prezzi
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro comparativo;
6. Verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione

**PRESO ATTO che:**

- il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 33.352,50, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento;

- gli elaborati e documenti sopra citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate di:

1. **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati tecnici riportati in premessa, così come redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ed autorizzata dal RUP, Assistente tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci, con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto.
2. **PRENDERE ATTO** che il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 33.352,50, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e, precisamente, alla voce imprevisti del quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 726 del 16/04/2019 e, pertanto, non dà luogo a maggiori oneri di spesa.
3. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per gli adempimenti di competenza.
4. **DISPORRE** di ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge.
5. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, al fine di giungere in tempi brevi al completamento dei lavori necessari ed urgenti.

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**Il Dirigente Responsabile**

Ing. Alessandro Dinolfo

### **SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere

Data

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Emanuele Cassarà

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta,

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia



**il Segretario verbalizzante**

**IL COLLABORATORE AMM.VO TPO**

**"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"**

*Maria Grazia Crescente*









AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA  
**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**  
Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL  
POLIAMBULATORIO DI PALMA DI MONTECHIARO SITO  
IN VIA MACCACARO, S.N.  
PARERE ANTINCENDIO N. 11685  
ATTIVITA' N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011  
PROGETTO ESECUTIVO**

**PERIZIA DI VARIANTE**

TAVOLA:  1		TITOLO ELABORATO:  RELAZIONI RELAZIONE GENERALE	
Nome file:	1 - Relazione generale.doc	Scala:	

B					
A	EMISSIONE	01/02/2023			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO

Il D.L.:

L'Impresa:

VISTO Il RUP:

Firmato digitalmente

**Alfonso Collura**

CN = Collura  
C = IT



MANNO GIUSEPPE  
2023.02.27 17.35.41

CN=MANNO GIUSEPPE  
C=IT  
2.5.4.4=MANNO  
2.5.4.42=GIUSEPPE

GEOM. GIUSEPPE BIANCUCCI

Visti ed approvazioni:

## 1. PREMESSA

L'ASP di Agrigento, nell'ambito del programma di adeguamento al D.M. 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18/09/2002", ha programmato l'intervento di "Adeguamento antincendio del poliambulatorio di Palma di Montechiaro sito in via Maccacaro - parere antincendio n. 11685, attività n. 68.4.b del d.p.r. 151/2011".

Con Delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di 523.810,00 €, di cui 331.810,15 € per lavori, compreso 11.334,18 € per costi della sicurezza, ed 180.665,67 € per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con Delibera n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell'A.S.P. di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta SIRIMED Srl con sede legale a Tremestieri Etneo (CT) via Nizzetti n.66, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del 27,3463 % sulla somma per lavori posta a base d'asta, per l'importo complessivo contrattuale di 252.406,53 €, comprensivo di 11.334,18 € per costi della sicurezza.

In data 01/03/2021 è stata effettuata la prima consegna parziale, consegnando le aree esterne e il piano di copertura. In data 19/04/2021 è stata effettuata la seconda consegna parziale relativa ai locali del piano seminterrato. In data 01/09/2021 si è proceduto invece alla consegna definitiva dei lavori il termine ultimo per il completamento veniva fissato al 20/03/2022.

Nel corso dei lavori è stato accertato che parte delle apparecchiature di campo del sistema di prevenzione incendi (pulsanti di allarme, rilevatori di fumo, segnalatori ottici, ecc.), oltre alla centrale di gestione, non risultavano più in funzione rispetto alle verifiche effettuate in sede di sviluppo del progetto esecutivo che ne prevedevano invece il recupero e la loro integrazione nel nuovo sistema utilizzando specifici elementi di interfaccia wifi. Inoltre, al fine di utilizzare gli esistenti punti di uscita è stato necessario introdurre una nuova tipologia di canale di aspirazione in grado di soddisfare i criteri di resistenza al fuoco previsti dai Punti 26.1.1 - 26.1.2 e

26.3 del D.M. 18/09/2022 come integrato e modificata dal D.M. 19/02/2005. Infine sulla base dello specifico accordo quadro definito dalla stazione appaltante per la gestione e manutenzione degli ascensori le somme previste nei lavori per l'adeguamento delle porte sono state trasferite tra quelle a disposizione dell'amministrazione il cui quadro economico è stato rimodulato anche per portare la percentuale dell'IVA dal 10% al 22% come richiesto dalla stazione appaltante.

In definitiva, a valle della richiesta formulata al RUP, è stata sviluppata la presente variante che riconfermando l'importo complessivo dell'appalto in €. 523.810,00 ha rimodulato solamente la distribuzione delle somme all'interno di quelle a disposizione dell'Amministrazione passate da €. 173.155,03 a €.241.427,84, tenendo conto delle economie per il ribasso d'asta, e incrementando l'importo netto contrattuale di €. 33.352,50 come in dettaglio riportato nel quadro di raffronto (v. Elab.3.4).

## 2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO APPROVATO

### 2.1. Interventi in progetto

Il progetto, approvato con Delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento, prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

- impianto idrico antincendio con l'introduzione: dei rami di completamento sia dell'anello di distribuzione che delle montanti; i raccordi di alimentazione degli idranti UNI45 presenti con sostituzione di quelli danneggiati e/o non più funzionanti; della nuova centrale idrica antincendio con relativo gruppo di pressurizzazione; la nuova riserva idrica antincendio con connessione all'acquedotto comunale in corrispondenza di Piazza Maccacario;
- impianto di allarme incendio;
- opere murarie relative alla compartimentazione prescritta dal D.M. 19/03/2015;
- inserimento del gruppo elettrogeno e la realizzazione dei circuiti elettrici necessari alla alimentazione dei nuovi utilizzatori con relativo adeguamento del quadro generale in modo da consentire lo sgancio in emergenza sul relativo interruttore generale.

:

### 2.2. Impianti

Di seguito si riportano gli interventi previsti ai diversi piani della struttura sanitaria per quanto riguarda gli impianti.

#### 2.2.1. Impianto idrico antincendio

Con riferimento alle richieste riportate nella Sezione 37.3 della Regola Tecnica approvata con il D.M. 19/03/2015: autonomia  $\geq 60$  minuti e Livello di Pericolosità 1, sono stati previsti e seguenti interventi:

- installazione di un gruppo elettrogeno da 25 KVA completo di carenatura per esterni basamento in cls e recinzione costituita da pannelli in acciaio zincati tipo "orsogrill"

- adeguamento del Quadro Generale Enel in modo da garantire l'inserimento della linea di arrivo dal gruppo elettrogeno a monte dell'interruttore generale;
- realizzazione della nuova riserva idrica antincendio;
- rifunzionalizzazione del sistema di distribuzione esistente con la realizzazione dell'anello principale in copertura completo degli ancoraggi, delle apparecchiature di misura pressione e sezionamento,
- adeguamento delle montanti di piano con l'inserimento degli ancoraggi, delle apparecchiature di misura pressione e sezionamento.

### 2.2.2. Impianto elettrico

Ottemperando al Parere Prot. 0011685 del 28/11/2016 è stato di adeguare il Quadro Generale con: la sostituzione del sezionatore con un interruttore magnetotermico 4P caratteristica C da 630 A Potere di interruzione di 36 KA attrezzato con bobina di sgancio da 24 V; attrezzare l'interruttore di alimentazione della UTA con una bobina di sgancio da 12V e relativo sensore di sgancio automatico in caso di incendio; derivazione dalla morsetteria di arrivo di un circuito per alimentare la sezione di quadro utenze privilegiate (QLA); installazione di un gruppo elettrogeno da 25 KVA e un quadro utenze privilegiate QLA.

### 2.2.3. Impianto rilevazione e segnalazione incendi

Recependo la Prescrizione formulata nel Parere Prot. 0011685 del 28/11/2016 è stato previsto di integrare l'esistente impianto di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi con l'inserimento di sensori di campo del tipo WiFi con l'obiettivo di:

- a) ridurre al minimo l'incidenza delle opere murarie relative alla realizzazione dei circuiti di collegamento alla centrale di allarme garantendo così i più bassi valori di interferenza con le attività ambulatoriali della struttura sanitaria;
- b) mantenere le caratteristiche di qualità delle finiture interne dei locali e degli ambienti interessati;
- c) contenere i costi di realizzazione utilizzando al massimo gli elementi esistenti ancora idonei e funzionali;
- d) integrare la copertura dei sensori di rilevazione fumi anche ai locali di Tipo C come richiesto dalla regola tecnica, dal parere Prot. 0011685 del 28/11/2016 e dalla UNI 9795;

- e) rispettare quanto richiesto dalla UNI 9795 in modo da acquisire le relative certificazioni di conformità che l'impresa affidataria dovrà rilasciare al completamento delle opere di integrazione e ampliamento dell'impianto esistente.

Per il raggiungimento degli obiettivi è stato necessario introdurre i seguenti elementi:

- installazione della nuova centrale di allarme incendi con riconnessione alla esistente centrale presente negli stessi locali;
- installazione di nuovi rilevatori di fumo del tipo WiFi;
- installazione di nuovi pulsanti di allarme incendi;
- inserimento di altoparlanti con comando WiFi per la diffusione vocale dell'allarme incendi.

#### 2.2.4. Compartimentazione interna

Recependo le prescrizioni del Parere Prot. 0011685 del 28/11/2016 e le definizioni riportate nella Sezione 13.2 della Regola Tecnica approvata con D.M. 19/03/2015, si è proceduto alla rimodulazione della classificazione di alcuni locali della struttura sanitari. In particolare l'area di Tipo F, costituita dalla sala Rx 1 piano seminterrato, è stata classificata come TIPO C non essendo di fatto presente la strumentazione richiesta dal punto 13.2 della Regola Tecnica.

Sullo strato di materiale sintetico che riveste le lastre di piombo del vano Rx è stato previsto di applicare uno strato supplementare in laminato ignifugo. Inoltre in mancanza delle certificazioni sui pannelli del controsoffitto dei corridoi e delle aree comuni, è stata così prevista la sostituzione dei pannelli con analoghi con Classe di reazione al fuoco certificata A2-s1,d0.

Sulle condotte aerotermiche in copertura è stato previsto invece l'inserimento di specifiche serrande tagliafuoco controllate direttamente dalla centrale allarme incendi attraverso sensori di campo.

### 2.3. **Interventi di completamento**

Ai diversi piani della struttura sono stati inoltre previsti i seguenti interventi.

### 2.3.1. Piano seminterrato

- realizzazione dell'uscita su spazio esterno della scala protetta del lato destro
- sostituzione delle porte del vano ascensore
- compartimentazione dei locali di tipo B
- installazione della rete idrica di alimentazione degli idranti UNI 45 esistenti
- integrazione del sistema di rilevatori di fumo.

### 2.3.2. Piano terra

- compartimentazione dei locali di Tipo B
- sostituzione delle porte dei vani ascensore e locali macchine
- installazione della rete idrica di alimentazione degli idranti UNI 45 esistenti
- camino di ventilazione vani Tipo B con superficie maggiore di 10 mq
- integrazione del sistema di rilevatori di fumo
- installazione porte REI 60 nei vani ascensore, lato destro e sinistro, e nel vano macchine ascensore lato destro.

### 2.3.3. Piano primo

- compartimentazione dei locali di Tipo B
- sostituzione delle porte dei vani ascensore e locali macchine
- installazione della rete idrica di alimentazione degli idranti UNI 45 esistenti
- camino di ventilazione vani Tipo B con superficie maggiore di 10 mq
- integrazione del sistema di rilevatori di fumo
- installazione porte REI 60 nei vani ascensore, lato destro e sinistro, e nel vano macchine ascensore lato destro.

### **3. OPERE REALIZZATE - CONTABILIZZATE - PREVISIONI DI PERIZIA**

#### **3.1. Piano seminterrato**

Sono stati realizzati tutti gli interventi previsti in progetto introducendo in variante: la sostituzione di due porte tamburate nella sala di attesa per consentire l'inserimento del maniglione di apertura a spinta; constatato che il rivestimento esistente era stato realizzato su listelli in legno direttamente chiodati sulle lastre di piombo, si è reso necessario rimuovere l'intero sistema, chiudere con speciale mastice al piombo i fori delle chiodature e installare un nuovo rivestimento in cartongesso; chiusura dei vuoti riscontrati sui caveidi con sportelli di classe REI60; sostituzione dei rilevatori di fumo esistenti non più funzionanti.

#### **3.2. Piano terra**

Sono stati realizzati tutti gli interventi previsti in progetto introducendo in variante: la sostituzione dei camini di aspirazione con analoghi ma di classe REI90; la chiusura dei vuoti riscontrati sui caveidi con sportelli di classe REI60; la sostituzione dei rilevatori di fumo esistenti non più funzionanti; la sostituzione della esistente centrale di gestione allarme incendi non più funzionante.

#### **3.3. Piano primo**

Sono stati realizzati tutti gli interventi previsti in progetto introducendo in variante: la sostituzione dei camini di aspirazione con analoghi ma di classe REI90; la chiusura dei vuoti riscontrati sui caveidi con sportelli di classe REI60; la sostituzione dei rilevatori di fumo esistenti non più funzionanti.



### **3.4. Contabilizzazione delle opere realizzate**

Con il 2° Sal (Lavori a tutto il 29/05/2022) l'importo delle opere realizzate e contabilizzate, al netto del ribasso, risulta pari a €. 230.928,24, corrispondente al 92,50 % circa dell'importo contrattuale. La residua parte delle somme è relativa alla percentuali di garanzia prevista dal C.S.P. che sarà liquidata dopo la presentazione delle certificazioni di conformità delle componenti di impianto.

### **3.5. Quadro economico di perizia**

Di seguito si riporta il quadro economico della perizia.

**Adeguamento antincendio del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro sito in Via Maccacaro: quadro economico perizia**

**A – LAVORI**

<b>A.1</b>	<b>Importo lordo lavori</b>		€	367.374,33
	A.1.a a dedurre ribasso d'asta 27,3463%		€	100.463,29
<b>A.2</b>	<b>Importo dei lavori (al netto), di cui:</b>		€	266.911,04
a.2.a	- lavori a corpo	€	-	
a.2.b	- lavori a misura	€	266.911,04	
<b>A.3</b>	<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) compreso costi COVID19</b>		€	18.847,99
<b>A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>				<b>€ 285.759,03</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione,		€	30.992,41
b.1.1	Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e D.L.	€	22.461,51	
b.1.2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	8.530,90	
b.1.3	Verifica preventiva progettazione (ex art.26, co. 4, D.Lgs.50/2016)	€	-	
b.1.5	Collaudi	€	-	
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante		€	13.800,00
b.2.1	Spese della struttura RUP (4% di A)	€	13.800,00	
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo		€	6.000,00
b.3.1	Autorizzazioni e acquisizione pareri	€	-	
b.3.1	Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€	6.000,00	
b.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€	87.000,00
b.4.1	Rilevi, accertamenti e indagini in campo	€	-	
b.4.2	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche	€	-	
b.4.3	Elevatori (compreso assistenze)	€	87.000,00	€ -
b.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€	2.268,03	€ 2.268,03
b.6	(ALL) - Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari	€	1.000,00	€ 1.000,00
b.7	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€	-	€ -
b.8	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	€ -
b.9	(BST) - Bonifica Sistemica Terrestre	€	-	€ -
b.10	(GEST) - Verifiche impianti esistenti e rilascio certificati di rispondenza	€	-	€ -
b.11	(IMP) - Economiche e arrotondamenti	€	3.809,21	€ 3.809,21
b.12	(IVA) - IVA nelle misure di legge:		€	93.181,32
b.12.1	al 22% (su A)	€	62.866,99	
b.12.2	al 22% su b.1, b.2, b.3, b.4, b.6, b.7, b.9, b.10	€	30.314,33	

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 238.050,97**

**TOTALE INTERVENTO (A+B) € 523.810,00**

## Sommario

<b>1.</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL PROGETTO APPROVATO .....</b>	<b>3</b>
2.1.	Interventi in progetto .....	3
2.2.	Impianti .....	3
2.2.1.	Impianto idrico antincendio .....	3
2.2.2.	Impianto elettrico .....	4
2.2.3.	Impianto rilevazione e segnalazione incendi .....	4
2.2.4.	Compartimentazione interna .....	5
2.3.	Interventi di completamento .....	5
2.3.1.	Piano seminterrato .....	6
2.3.2.	Piano terra .....	6
2.3.3.	Piano primo .....	6
<b>3.</b>	<b>OPERE REALIZZATE - CONTABILIZZATE - PREVISIONI DI PERIZIA .....</b>	<b>7</b>
3.1.	Piano seminterrato .....	7
3.2.	Piano terra .....	7
3.3.	Piano primo .....	7
3.4.	Contabilizzazione delle opere realizzate .....	8
3.5.	Quadro economico di perizia .....	8



Servizio Sanitario Nazionale –  
Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
**U.O.C. – SERVIZIO TECNICO -**  
P. IVA e C.F. 02570930848

**RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE CONDIZIONI E PRESUPPOSTI  
DELLA PERIZIA ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE**

(art. 106, commi 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017)

**OGGETTO: “Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro, CIG: 7945945140 ”.**

**CIG: 7945945140 CUP: C39J18000250002**

*Perizia art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. –*

**AGGIUDICAZIONE** Con deliberazione n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell'A.S.P. di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara in oggetto e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori relativi al lotto 3 “di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 Poliambulatorio di Palma di Montechiaro” alla ditta **SIRIMED S.R.L.** con sede legale a Tremestieri Etneo (Ct) Via Nizzetti, Codice Fiscale/Partita IVA 03236450874, in persona del legale rappresentante, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del 27,3463 % sull'importo a base di gara per l'importo complessivo contrattuale di **€ 252.406,63**, comprensivo di **€ 11.334,18** per costi della sicurezza;

**CONTRATTO** stipulato il giorno tredici del mese di novembre 2020, per l'importo netto contrattuale di **€ 252.406,63** compreso di oneri della sicurezza di **€ 11.334,18** non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;

con il seguente Quadro Economico di Spesa:

quadro economico di progetto		
LAVORI A BASE D'ASTA		
Lavori		€ 331.810,15
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 11.334,18
A detrarre ribasso d'asta offerto del 27,3463% sui lavori		€ 90.373,80
<b>Importo netto contrattuale</b>		<b>€ 252.406,63</b>
somme a disposizione amministrazione		
Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016		€ 35.577,74
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.	€ 21.597,61	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.980,13	

<b>Spese per attività tecnico amministrativa dell'amm.ne</b>		€ 13.725,77
Spese struttura RUP	€ 13.725,77	
<b>Spese per procedimento tecnico-amministrativo</b>		€. 6.000,00
Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 6.000,00	
<b>Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA</b>		€ 4.000,00
Rilievi accertamenti e indagini in campo	€ 2.000,00	
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche	€. 2.000,00	
<b>Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero</b>		€. 2.000,00
<b>Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari</b>		€. 750,00
<b>Verifica impianti esistenti e rilascio certificati di rispondenza</b>		€. 7.000,00
<b>Imprevisti ed arrotondamenti</b>		€. 17.154,62
<b>IVA nelle misure di legge</b>		€. 70.721,21
22% su lavori più imprevisti	€. 55.529,44	
22% sulle competenze tecniche	€. 15.191,77	
<b>Economie</b>		€.114.474,13
Economie da IVA	23.736,33	
Economie da ribasso	90.373,80	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 271.403,47</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 523.810,00</b>

In data 01/03/2021 è stata effettuata la prima consegna parziale, consegnando le aree esterne e il piano di copertura. In data 19/04/2021 è stata effettuata la seconda consegna parziale relativa ai locali del piano seminterrato. In data 01/09/2021 si è proceduto invece alla consegna definitiva dei lavori;

Che in corso d'opera, si è riscontrata la necessità di introdurre variazioni al progetto in esecuzione non previste in Contratto;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Geom. Giuseppe Biancucci Responsabile del Procedimento, in relazione alla perizia di variante, proposta dalla Direzione dei Lavori in data 21.03.2023 prot.49459

**CONSTATATO**

Rispetto alle previsioni del progetto, nel corso dei lavori è stato necessario rimodulare le previsioni originarie in riferimento ai seguenti elementi:

Nel corso dei lavori è stato accertato che parte delle apparecchiature di campo del sistema di prevenzione incendi (pulsanti di allarme, rilevatori di fumo, segnalatori ottici, ecc.), oltre alla centrale di gestione, non risultavano più in funzione rispetto alle verifiche effettuate in sede di sviluppo del progetto esecutivo che ne prevedevano invece il recupero e la loro integrazione nel nuovo sistema utilizzando specifici elementi di interfaccia wifi. Inoltre, al fine di utilizzare gli esistenti punti di uscita è stato necessario introdurre una nuova tipologia di canale di aspirazione in grado di soddisfare i criteri di resistenza al fuoco previsti dai Punti 26.1.1 - 26.1.2 e 26.3 del D.M. 18/09/2022 come integrato e modificata dal D.M. 19/02/2005. Infine sulla base dello specifico accordo quadro definito dalla stazione appaltante per la gestione e manutenzione degli ascensori le somme previste nei lavori per l'adeguamento delle porte sono state trasferite tra quelle a disposizione dell'amministrazione il cui quadro economico è stato rimodulato anche per portare la percentuale dell'IVA dal 10% al 22% come richiesto dalla stazione appaltante.

Le opere previste in variante riguardano principalmente:

#### **Piano seminterrato**

La sostituzione di due porte tamburate nella sala di attesa per consentire l'inserimento del maniglione di apertura a spinta; constatato che il rivestimento esistente era stato realizzato su listelli in legno direttamente chiodati sulle lastre di piombo, si è reso necessario rimuovere l'intero sistema, chiudere con speciale mastice al piombo i fori delle chiodature e installare un nuovo rivestimento in cartongesso; chiusura dei vuoti riscontrati sui cavedi con sportelli di classe REI60; sostituzione dei rilevatori di fumo esistenti non più funzionanti.

#### **Piano terra**

La sostituzione dei camini di aspirazione con analoghi ma di classe REI90; la chiusura dei vuoti riscontrati sui cavedi con sportelli di classe REI60; la sostituzione dei rilevatori di fumo esistenti non più funzionanti; la sostituzione della esistente centrale di gestione allarme incendi non più funzionante.

#### **Piano primo**

La sostituzione dei camini di aspirazione con analoghi ma di classe REI90; la chiusura dei vuoti riscontrati sui cavedi con sportelli di classe REI60; la sostituzione dei rilevatori di fumo esistenti non più funzionanti.

- le variazioni proposte dalla Direzione Lavori, sono contenute entro l'importo del Quadro Economico di progetto, pertanto, la perizia di variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quelle autorizzate con la delibera n. 726 del 16.04.2019;

- le modifiche in corso d'opera dettate da diverse necessità, sopra sommariamente indicate, sono riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 inerenti sopraggiunte esigenze non previste e non prevedibili in fase progettuale, nate per migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi, come si evince dalla relazione di perizia, non mutano la finalità dell'opera e sono contenuti entro i limiti del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 2, che consente la modifica dei contratti se il valore della modifica è al di sotto del valore della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel caso dei lavori, non supera il 15% del valore iniziale.

La presente perizia non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quelle autorizzate con la delibera aggiudicazione n. 194 del 10/02/2020.

Alla luce di quanto sopra ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, considerato che le opere previste con la presente perizia per la loro natura, consistenza non necessitano di essere sottoposte a nuovi pareri, nulla osta e autorizzazioni.

Visti gli elaborati costituenti la perizia di variante composti da:

Relazione di perizia  
Elaborati grafici  
Elenco dei prezzi  
Analisi nuovi prezzi  
Computo metrico estimativo  
Quadro di Raffronto  
Atto di sottomissione

Visto il nuovo quadro economico della perizia che prevede:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
Lavori		€ 367.374,33
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 18.847,99
A detrarre ribasso d'asta offerto del 27,3463% sui lavori		€ 100.463,29
<b>Importo netto contrattuale</b>		<b>€ 285.759,03</b>
<b>somme a disposizione amministrazione</b>		
<b>Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016</b>		€ 30.992,41
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.	€ 22.461,51	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.350,90	
<b>Spese per attività tecnico amministrativa dell'amm.ne</b>		€ 13.800,00
Spese struttura RUP	€ 13.800,00	
<b>Spese per procedimento tecnico Amministrativo</b>		€ 6.000,00
Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 6.000,00	

<b>Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA</b>		€ 87.000,00
Adeguamento elevatore	€ 87.000,00	
<b>Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero</b>		€ 2.268,03
<b>Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari</b>		€ 1.000,00
<b>Spese per gestione impianti esistenti</b>		€ 8.081,78
<b>IVA nelle misure di legge</b>		€ 71.748,84
22% su lavori	€ 62.866,99	
22% sulle competenze tecniche	€ 30.314,33	
<b>Economie</b>		€ 3.809,21
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 238.050,97</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 523.810,00</b>

Rilevato che l'importo dei lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta ammonta ad €. 285.759,03, e, pertanto, comporta un aumento contrattuale di € 33.352,50 che trova copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del progetto principale autorizzato con delibera n. 726 del 16/04/2019;

**Visto** l'art.106, comma 2 lett.b) del D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i., che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori;

#### CONSIDERATO

- che dal quadro di confronto tra l'importo netto dei lavori di progetto di € 252.406,53 e l'importo netto dei lavori di perizia di € 285.759,03 si rileva una variazione in percentuale pari al 13,21 % e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art.106 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che della copertura economica di tali variazioni si provvede senza ulteriore impegno di spesa;
- che le variazioni sono dovute al miglioramento dell'opera e comunque nella discrezionalità della Direzione dei Lavori e non ad errori progettuali;
- che le opere previste in perizia, non alterano la sostanza del progetto;
- che il progetto è redatto secondo la vigente normativa contenuta nel Testo della legge nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice Unico degli Appalti);
- che i prezzi unitari inseriti in perizia sono quelli previsti nel progetto principale dedotti in parte dal prezzario regionale vigente, in parte dedotti da apposite analisi prezzi e in parte da nuovi prezzi concordati;
- visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- viste le linee guida n.3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017 ;
- visto il D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145 per la parte non abrogata dal Codice dei Contratti ;





Servizio Sanitario Nazionale -  
Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
**U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -**  
P. IVA e C.F. 02570930848


Viste le considerazioni e valutazioni tecniche sulla perizia ed amministrative sugli atti ed integrazioni presentati, esprime


**PARERE FAVOREVOLE**

All'approvazione della perizia in argomento per l'importo dei lavori pari ad €. 285.759,03 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri per la sicurezza.

Agrigento 22.03.2023

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

  
(Geom. Giuseppe Biancucci)



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

✕ Immediatamente esecutiva dal **05 APR. 2023**  
Agrigento, li **05 APR. 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi